

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проведение пусконаладочных работ и испытаний до и после выполнения текущего ремонта электросетевого хозяйства ООО "ИСК" на 2020 г.

Сметная стоимость - 2800,007 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 3762,66 чел-ч
 Сметная заработная плата - 44,280 тыс.руб



Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2 квартала 2019 г.

№ л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел. - ч. не занят. обл. машин			
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Материалы	На едн.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРп01-12-020-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ V=18*2*3; ЗП=83,55*1,2; ТЗТ=7,29*1,2	108 испытание	100,26 100,26	0 0	0 0	10828,08 10828,08	10828,08 10828,08	0 0	0 0	0 0	8,748 0	944,784 0
2	ФЕРп01-11-010-02 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м ЗП=20,75*1,2; ТЗТ=1,62*1,2	20 измерение	24,9 24,9	0 0	0 0	498 498	498 498	0 0	0 0	0 0	1,944 0	38,88 0
3	ФЕРп01-11-011-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами V=450/100; ЗП=165,95*1,2; ТЗТ=12,96*1,2	4,5 100 измерений	199,14 199,14	0 0	0 0	896,13 896,13	896,13 896,13	0 0	0 0	0 0	15,552 0	69,984 0
4	ФЕРп01-11-013-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ЗП=15,62*1,2; ТЗТ=1,22*1,2	101 шт.	18,74 18,74	0 0	0 0	1892,74 1892,74	1892,74 1892,74	0 0	0 0	0 0	1,464 0	147,864 0
5	ФЕРп01-03-008-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и газовый напряжением до 11 кВ V=6*2; ЗП=263,78*1,2; ТЗТ=21,6*1,2	12 шт.	316,54 316,54	0 0	0 0	3798,48 3798,48	3798,48 3798,48	0 0	0 0	0 0	25,92 0	311,04 0
6	ФЕРп01-03-008-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ V=20*2; ЗП=98,92*1,2; ТЗТ=8,1*1,2	40 шт.	118,7 118,7	0 0	0 0	4748 4748	4748 4748	0 0	0 0	0 0	9,72 0	388,8 0
7	ФЕРп01-03-008-02 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Выключатель масляный напряжением до 20 кВ V=20*2; ЗП=219,81*1,2; ТЗТ=18*1,2	40 шт.	263,77 263,77	0 0	0 0	10550,8 10550,8	10550,8 10550,8	0 0	0 0	0 0	21,6 0	864 0

8	ФЕР#01-03-002-06 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А V=25*2; ЗП=33,83*1,2; ТЗТ=3,6*1,2	50	40,6	0	0	2030	2030	0	0	4,32	216
			шт.	40,6	0				0		0	0
9	ФЕР#01-12-027-01 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ ЗП=55,71*1,2; ТЗТ=4,86*1,2	27	66,85	0	0	1804,95	1804,95	0	0	5,832	157,464
			Испытание	66,85	0				0		0	0
10	ФЕР#01-12-027-04 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 ЗП=16,62*1,2; ТЗТ=1,45*1,2	14	19,94	0	0	279,16	279,16	0	0	1,74	24,36
			500 м кабеля	19,94	0				0		0	0
			599,48 маш.-ч	160,41	160,41	11,6	96162,59	96162,59	6953,97		1	599,48
ИТОГО:							133488,93	37326,34	96162,59	0		3163,176
							6953,97					599,48

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Зарплата	37326,34	37326,34
Машины и механизмы	96162,59	96162,59
Материалы	0	0
Итого		133488,93
Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)	(37326,34+6953,97)*0,65	28782,2
Накладные расходы	(37326,34+6953,97)*0,4	17712,12
Сметная прибыль		17712,12
Итого Накладные расходы	28782,2	28782,2
Итого Сметная прибыль	17712,12	17712,12
Итого	179983,25	179983,25
Индекс ПНР	179983,25*12,71	2287587,11
Итого	2287587,11	2287587,11
Непредвиденные расходы	2287587,11*0,02	45751,74
Итого	2333338,85	2333338,85
НДС	2333338,85*0,2	466667,77
Итого	2800006,62	2800006,62

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ