

СОГЛАСОВАНО

" " 2020 г.

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проведение пусконаладочных работ и испытаний до и после выполнения текущего ремонта электросетевого хозяйства ООО "НСК" на 2021 г.

Основание - 1759,805 тыс.руб
Чертежи № - 2041,83 чел-ч
Сметная заработная плата - 24,017 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 4 квартала 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "НСК"
Федорова М.А.

2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Материалы	На ед.ин.
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ	57	100,26	0	0	5714,82	5714,82	0	0	8,75	498,75		
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	V=19*3; ЗП=83,55*1,2; ТЗТ=7,29*1,2	испытан	100,26	0				0		0	0		
2	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	11	24,9	0	0	273,9	273,9	0	0	1,94	21,34		
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	ЗП=20,75*1,2; ТЗТ=1,62*1,2	измерен	24,9	0				0		0	0		

3	ФЕРп01-11-011-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами V=220/100; ЗП=165,95*1,2; ТЗТ=12,96*1,2	2,2	199,14	0	0	438,11	438,11	0	0	15,55	34,21
			100 измерений	199,14	0	0	0	0	0	0	0	
4	ФЕРп01-11-013-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ЗП=15,62*1,2; ТЗТ=1,22*1,2	50	18,74	0	0	937	937	0	0	1,46	73
			шт.	18,74	0	0	0	0	0	0	0	
5	ФЕРп01-03-008-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и газовый напряжением до 11 кВ ЗП=263,78*1,2; ТЗТ=21,6*1,2	7	316,54	0	0	2215,78	2215,78	0	0	25,92	181,44
			шт.	316,54	0	0	0	0	0	0	0	
6	ФЕРп01-03-008-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ ЗП=98,92*1,2; ТЗТ=8,1*1,2	20	118,7	0	0	2374	2374	0	0	9,72	194,4
			шт.	118,7	0	0	0	0	0	0	0	
7	ФЕРп01-03-008-02 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Выключатель масляный напряжением до 20 кВ ЗП=219,81*1,2; ТЗТ=18*1,2	20	263,77	0	0	5275,4	5275,4	0	0	21,6	432
			шт.	263,77	0	0	0	0	0	0	0	
8	ФЕРп01-03-002-06 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.4 п.3	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А ЗП=33,83*1,2; ТЗТ=3,6*1,2	25	40,6	0	0	1015	1015	0	0	4,32	108
			шт.	40,6	0	0	0	0	0	0	0	

9	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабелей силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	14	66,85	0	0	935,9	935,9	0	0	5,83	81,62
			испытание	66,85	0			0		0		0
10	ФЕРп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	5	19,94	0	0	99,7	99,7	0	0	1,74	8,7
			500 м кабеля	19,94	0			0		0		0
11	91.11.02-031	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	408,37	160,41	160,41		65506,63	65506,63	0	0	1	408,37
			маш.-ч		11,6			4737,09				
Итого:				84786,24	19279,61	65506,63	4737,09	0			1633,46	
											408,37	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		19279,61	19279,61
Машины и механизмы		65506,63	65506,63
Материалы		0	0
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
Итого			84786,24
Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)			
Накладные расходы		(19279,61+4737,09)*0,65	15610,86
Сметная прибыль		(19279,61+4737,09)*0,4	9606,68
Итого Накладные расходы			
Итого Сметная прибыль		15610,86	15610,86
Итого		9606,68	9606,68
Итого ПНР			
Итого		110003,78*13,07	1437749,4
Итого			
Итого		1437749,4*0,02	28754,99
Итого			
Итого			1466504,39

ИДС

Всего по смете

1466504,39*0,2

20%

293300,88
1759805,27

СОСТАВЛЕН
ПРОБЕРИМ